

Nr sprawy: SZOZ-022/230/2010

Gdańsk, dnia 18.06.2010 r.

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu oraz dostawę, instalację i uruchomienie systemu poczty pneumatycznej

Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo zamówień publicznych, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytania:**

1. Ile pojemników systemowych (transportowych) jest przewidzianych dla instalacji poczty pneumatycznej?
2. Czy w związku z ukształtowaniem terenu podziemna trasa rurociągu pomiędzy budynkami nr 1 i nr 2 ma być wykonana na bazie specjalnej grubościennej rury przesyłowej, nie wymagającej stosowania rur ochronnych, stosowania kompensatorów rozszerzalności liniowej, odwadniaczy, studzienek rewizyjnych, rury odpornej na uszkodzenia mechaniczne, wpływy otoczenia (wilgoć, wody podskórne)?
3. Czy wymagana jest izolacja termiczna rury transportowej poczty pneumatycznej?
4. Czy konstrukcja rury osłonowej odcinka podziemnego rurociągu powinna uniemożliwiać możliwość przemieszczania się rurociągu w gruncie, wzdłuż osi rury transportowej?
5. Czy zamawiający dopuści możliwość wydłużenia okresu, z którego pochodzić ma wykaz zamówień z 3 do 10 lat bez określania minimalnej ich wartości oraz dopuszczenia innych (nie tylko przeznaczonych dla obiektów Służby zdrowia ) systemów o podobnych wymaganiach dotyczących transportu wrażliwych na wstrząsy produktów?
6. Jaką ilość pojemników transportowych należy ująć w kalkulacji?
7. W jakich miejscach przewiduje się zastosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych (przejścia rurociągów przez granice stref ogniowych)?
8. Czy dopuści zastosowanie rur PCV nie przezroczystych - transparentnych a w kolorze białym?
9. Czy w kalkulacji wykonania rurociągu podziemnego należy uwzględnić przywrócenie nawierzchni (po zasypaniu nakopu) do stanu pierwotnego (np. drogi, zieleni itp)?
10. Czy w zakres prac wchodzi roboty wykończeniowe po przekuciach w ścianach i stropach (wypełnianie otworu, malowanie itp)?
11. Czy Zamawiający utrzymuje w mocy zapis § 6 pkt 1 Umowy *"Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia lub terminu usunięcia wad przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia"...*?
12. Czy wymagana jest izolacja termiczna rury transportowej poczty pneumatycznej na odcinku podziemnym?
13. Czy dopuszcza się wykonanie izolacji termicznej przy użyciu wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej lub z innych materiałów o własnościach higroskopijnych zmieniających swoje parametry termoizolacyjne pod wpływem wilgoci?
14. Czy wymagane jest zastosowanie rury osłonowej dla rurociągu transportowego na odcinku podziemnym?
15. Czy konstrukcja rury osłonowej odcinka podziemnego powinna uniemożliwiać możliwość przemieszczania się rurociągu w gruncie, wzdłuż osi rury transportowej?

#### **Odpowiedzi:**

Ad.1. Przewidujemy po trzy pojemniki dla każdej stacji – tj 18 pojemników

Ad.2. Zamawiający wymaga, aby cała instalacja poczty pneumatycznej wykonana była z najwyższą starannością. Nie dopuszcza w żadnym stopniu możliwości wystąpienia kondensacji pary wodnej. Rurociąg nie ma prawa przemieszczać się w gruncie, nie może być narażony na jakiegokolwiek drgania. Instalacja powinna być trwała i zapewniać wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie. Wybór typu rury dla podziemnej trasy rurociągu należy do Wykonawcy. Zamawiający żąda jedynie spełnienia powyższych warunków.

Ad.3. W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 2. Zamawiający potwierdza, że powyższe wymagania bezwzględnie muszą być spełnione. Jeżeli izolacja termiczna jest niezbędną do ich uzyskania, należy ją wykonać.

Ad.4. Patrz odp. na pytanie 2.

Ad.5. Zamawiający nie dopuści wydłużenia okresu, z którego pochodzić ma wykaz zamówień z 3 do 10 lat bez określania minimalnej ich wartości oraz dopuszczenia innych (nie tylko przeznaczonych dla obiektów Służby zdrowia ) systemów o podobnych wymaganiach dotyczących transportu wrażliwych na wstrząsy produktów

Ad.6. Przewidujemy po trzy pojemniki dla każdej stacji – tj 18 pojemników

Ad. 7. Zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą być umieszczone na granicy stref ogniowych w budynkach, jeżeli rura przez takie przechodzi.

Ad. 8. Tak można stosować rury inne niż przezroczyste. Zamawiający sugeruje rury w kolorze jasno szarym.

Ad.9. Miejsca należy doprowadzić do stanu początkowego.

Ad.10. Tak, w zakres prac wchodzi roboty wykończeniowe po przekuciach w ścianach i stropach (wypełnianie otworu, malowanie itp).

Ad11.Zamawiający zmieni zapis § 6 pkt 1 Umowy na : *"Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku :niedotrzymania terminu wykonania zamówienia lub terminu usunięcia wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia"...*?

Ad. 12. Patrz odp. na pytanie 3.

Ad.13. Izolacja termiczna, jeżeli będzie zastosowana, musi spełniać swoją rolę, nie może zatem mieć właściwości higroskopijnych.

Ad. 14. Patrz odp. na pytanie 3; (jeżeli jest niezbędna, żeby uzyskać wymagany przez Zamawiającego efekt, należy wykonać).

Ad.15. Patrz odp. na pytanie 2.